ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO TECNICO No. DI - 2522

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD:	Ciudad Bolivar (19)
BARRIO:	Santo Domingo
UPZ:	69
DIRECCION:	Manzana 55 lote 2, Manzana 46 lote 7 - 9 y manzana 45 lote 19.
FECHA DE EMISIÓN:	19 de Octubre de 2005
SOLICITANTE:	Comunidad
TIPO DE RIESGO:	Remoción en masa tipo deslizamiento
AREA:	288 m 2
PREDIOS EVALUADOS:	Predio evaluados (4)
POBLACIÓN BENEFICIADA:	**4** Familias (17 personas)

2. ANTECEDENTES

Este informe constituye el Adendo No.6 por el cual se complementa el CT- 3904 de septiembre de 2003 para el Barrio Santo Domingo, emitido por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias.

3. DESCRIPCION GENERAL

Mediante el Concepto Técnico 3904 de 2003, los predio localizados en la manzana 55 lote 2, manzana 46 lotes 7 y 9, manzana 45 lote 19 se incluyeron en el Programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo No Mitigable en Fase II con prioridad 2 de intervención.

De acuerdo con la visita realizada el 11 de Octubre de 2005, se evaluó la condición de vulnerabilidad de los predios, encontrando lo siguiente:

Nombre	Barrio	Manzana – Lote	OBSERVACIONES
Carlos Alberto Quintero	Santo Domingo	Manzana 55 Lote 2	La vivienda corresponde a una casa en material de recuperación con piso en tierra, construida en la parte media de la ladera. Se observó afectación del predio por el desconfinamiento del talud de corte realizado para cimentar la vivienda, debido a las infiltraciones de aguas lluvias y servidas del sector y a la ausencia de un muro de

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

			contención.
Paulina Molano	Santo Domingo	Manzana 46 Lote 9	La vivienda corresponde a una casa en mamposteria sin confinar. Se observó afectación de la vivienda por infiltraciones de aguas lluvias y servidas del sector que pueden generar problemas de salubridad para los residentes.
Jose Alberto Arévalo	Santo Domingo	Manzana 46 lote 7	Casa en material de recuperación, se presentó encharcamiento de la vivienda e infiltraciones de aguas servidas del sector y desprendimiento de material del talud de corte realizado para emplazar la vivienda.
Silvio Capera	Santo Domingo	Manzana 45 lote 19	Casa en material de recuperación, construida 70 cms por debajo de la cota de la via. Se presentó desprendimiento de material del talud de corte por saturación y encharcamiento de la vivienda.

4. RECOMENDACIONES

De acuerdo a la visita de campo, se identificó que los predios en mención se encuentran bajo una condición de riesgo alto por las condiciones expuestas anteriormente; por lo tanto, se recomienda el cambio de prioridad técnica y continuar con el proceso de reasentamiento.

Nombre	Barrio	Manzana – Lote	Prioridad	Observación
Carlos Alberto Quintero	Santo Domingo	Manzana 55 Lote 2	1	Cambio de prioridad
Paulina Molano	Santo Domingo	Manzana 46 Lote 9	1	Cambio de prioridad
José Alberto Arévalo	Santo Domingo	Manzana 46 lote 7	1	Cambio de prioridad
Silvio Capera	Santo Domingo	Manzana 45 lote 19	1	Cambio de prioridad

El presente diagnóstico esta basado en las características externas, las cuales corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector; por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

LUCY BOHORQUEZ RIOS.
Ingeniera de Minas
25218101904 CND

Revisó : **DIANA PATRICIA AREVALO**
Responsable Grupo de Deslizamientos

Vo.Bo. FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS
DIRECTOR