OK

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

# DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI – 2731
# COORDINACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA

## 1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

| ATENDIÓ | | | | REPORTÓ |
|---|---|---|---|---|
| EQT: | GTR 31 | MOVIL: | 21 | Bomberos |
| FECHA: | Mayo 9 de 2006 | HORA: | 4:00 p.m | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN: | Mz 55 Lote 7 Mz 42 lote 18 | ÁREA DIRECTA: | 144 m2 |
| BARRIO: | Espino I sector | POBLACIÓN ATENDIDA: | |
| UPZ: | 69 | FAMILIAS 2 | ADULTOS 3 NIÑOS 3 |
| LOCALIDAD: | Ciudad Bolívar | PREDIOS EVALUADOS 2 | |

## 2 ANTECEDENTES

El sector de la manzana **55 y 42** del barrio Espino I sector de la Localidad de Ciudad Bolívar se encuentran incluidos dentro del Programa de Reasentamientos de Familias en Alto Riesgo No Mitigable para la Fase II, mediante el Concepto técnico No. 3896 de 2003.

**EVENTO**

**TIPO:** REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [X] ESTRUCTURAL [ ]

**DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:**

**Manzana 55 Lote 7**: La vivienda consta de 1 piso construida en material de recuperación y en mampostería simple. En el costado sur del predio (de la señora Teresa Díaz Castillo) se presentó desconfinamiento del talud de corte vertical, debido a la ausencia de una estructura de contención, al deficiente manejo de aguas lluvias y alcantarillado del sector. Igualmente se identificó problemas de anegación y/o encharcamientos y lodos en la vivienda; lo cual genera deterioro de las condiciones de estabilidad de la vivienda en el corto plazo, comprometiendo la habitabilidad de la misma.

**Manzana 42 Lote 18**: Casa en material prefabricado cimentada parcialmente sobre un relleno heterogéneo confinado por un muro en piedra pegada, donde se evidenció grietas en placa de contrapiso asociados a los asentamientos diferenciales, a los empujes por la saturación del relleno y a deficiencias constructivas; lo cual genera deterioro de las condiciones de estabilidad de la estructura en el corto plazo, comprometiendo la habitabilidad de la misma.

## 3 AFECTACIÓN:

| # | NOMBRE(Cabeza Hogar) | DIRECCIÓN | TELÉFONO | P | A | N | DAÑOS EN VIVIENDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresa Diaz Castillo | Manzana 55 lote 7 | 5970761 | 4 | 2 | 2 | Encharcamiento de aguas lluvias y servidas. Daños de enseres y daños estructurales. |
| 2 | Leonor Sara Mosquera | Manzana 42 lote 18 | 3673689 | 3 | 1 | 2 | Grietas en placa de contrapiso y separación de plaquetas. |

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
**GOBIERNO**

## DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [x] CUAL?

## 4 REQUERIMIENTOS

| FAMILIA # | EVACUACIÓN | | | | AYUDAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | DEF. | TEMP. | HUMANITARIAS | MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar) |
| 1 | X | | X | | | No |
| 2 | X | | X | | | No |

## 5 ACCIONES ADELANTADAS

- Visita y evaluación técnica a los predios.
- Elaboración de actas de evacuación.

## 6 RECOMENDACIONES

- Se recomienda cambiar de prioridad 2 a prioridad 1 de intervención a las siguientes familias en el programa de Reasentamiento de Familias:
  - Teresa Díaz Castillo c.c: 38.247.116 de Ibagué, manzana 55 lote 7.
  - Leonor Sara Mosquera c.c. 51.724.561 bogota, manzana 42 lote 18.
- Se recomienda la evacuación definitiva de las familias, hasta que culminen el proceso de reasentamiento.

## 7 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

**NOMBRE** LUCY BOHORQUEZ RIOS
**PROFESIÓN** INGENIERA DE MINAS
**MATRÍCULA** 25218101904 CND

Elaboró

**NOMBRE** FREDY RIVEROS HERRERA
**PROFESIÓN** INGENIERO GEOLOGO. ESP. EN EVALUACION DE RIESGOS
**MATRÍCULA** 1522374489 BYC

Revisó

Vo. Bo.

**ING. GUILLERMOS ESCOBAR**
**COORDINADOR EMERGENCIAS**

**ING. FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS**
**DIRECTOR**